

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45214200-2 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem  
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Przystosowanie przedszkola do przepisów p.poż. w Zespole Szkół w Głoskowie  
ADRES INWESTYCJI : 08-412 Borowie, Głosków, dz. nr 723  
INWESTOR : Gmina Borowie  
ADRES INWESTORA : 08-412 Borowie, ul. Aleksandra Sasimowskiego 2  
BRANŻA : konstrukcyjno-budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Krzysztof Sierpień  
DATA OPRACOWANIA : 05.03.2024 r.

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
05.03.2024 r.

Data zatwierdzenia

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przystosowanie przedszkola do przepisów p.poż. w Zespole Szkół w Głoskowie

Zakres robót obejmuje:

- roboty demontażowe drzwi i naświetli wewnętrznych,
- poszerzenie otworów drzwiowych w murach,
- montaż nowej stolarki drzwiowej EI 30,
- montaż 4 sztuk samozamykaczy elektrycznych wraz z podłączeniem do instalacji,
- roboty gipsowe ościeży,
- roboty malarskie ścian i sufitów farbami lateksowymi,
- wykonanie lamperii lakierowanej ścian,
- dostawa i montaż 3 sztuk zewnętrznych schodów stalowych wysokości 1,6 m.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1	KNR-W 4-01 d.1 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią przed rozpoczęciem robót 350.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 350.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>350.000</b>
2	KNR 4-01 d.1 0354-04 analogia	Wykucie z muru naświetli PCV o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> 4.000	szt. szt.	 4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
3	KNR 4-01 d.1 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> 4.000	szt. szt.	 4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
4	KNR 4-01 d.1 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 0.10*2*2.00*0.27*4	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.432	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.432</b>
5	KNR 4-04 d.1 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym załadunku i wylądowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km 0.432	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.432	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.432</b>
6	KNR 4-01 d.1 1215-08	Mycie po robotach malarskich 350.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 350.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>350.000</b>
<b>2</b>		<b>STOLARKA METALOWA</b>			
7	KNR 0-19 d.2 1024-02 analogia	Montaż naświetli metalowych o odporności ogniowej EI 30 o pow. do 1.5 m <sup>2</sup> 0.84*1.44*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.838	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.838</b>
8	KNR 0-19 d.2 1024-06	Montaż drzwi metalowych jednoskrzydłowych, o odporności ogniowej EI 30 1.09*2.08*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 9.069	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.069</b>
9	KNNR 5 d.2 0406-01 analogia	Dostawa i montaż samozamykaczy elektrycznych z podłączeniem do instalacji 4.000	szt. szt.	 4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
<b>3</b>		<b>ROBOTY WYKOŃCZENOWE I MALARSKIE</b>			
10	NNRNKB d.3 202 2020-02	Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na ościeżach o szer. do 30 cm na podłożu z cegły 0.30*74.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 22.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.200</b>
11	KNR 4-01 d.3 0713-03	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z uzupełnieniem ubytków i pęknięć na ścianach 264.500	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 264.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>264.500</b>
12	KNR 4-01 d.3 0713-04	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z uzupełnieniem ubytków i pęknięć na stropach 103.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 103.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>103.000</b>
13	NNRNKB d.3 202 1134-02	Gruntowanie podłoży 22.200+264.500+103.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 389.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>389.700</b>
14	KNNR 2 d.3 1401-05	Malowanie tynków wewnętrznych farbą lateksową dwukrotnie bez gruntowania 389.700	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 389.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>389.700</b>
15	KNNR 2 d.3 1401-05 analogia	Malowanie lamperii wewnętrznych lakierem akrylowym 117.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 117.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>117.000</b>
<b>4</b>		<b>SCHODY STALOWE</b>			
16	KNR-W 2-02 d.4 1214-01	Schody stalowe ocynkowane wysokości 1,60 m o stopniach 35x120 cm z jednostronną poręczą bez spoczników 3.000	szt. szt.	 3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>